

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนสายวัดควนดินแดง - บ้านควนหนองเมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Concrete เมตร กว้าง 4.00 เมตร

ระยะทางเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ยาว 0.828 กม.

ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง - เมตร

สรุปประมาณราคาคตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่าก่อสร้างประเภทงานทาง	1,088,850.00	<u>Factor F (พื้นที่ผดขรุขระ 1)</u>
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	3000.00	ค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,091,850.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,091,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่งาน

3,312 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

329.40

บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นางสาวพรทิพย์ วุฒิวังศ์

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาวศิริพร จำเริญ

นายก อบจ.

ลงชื่อ กรรมการ

นางวิภารัตน์ คงแก้ว

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ กรรมการ

นายคุณชาติ นวดพล

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ เรืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน ปรับปรุงถนน
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายวัดควนดินแดง - บ้านควนหนองเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ระยะทาง 0.828 กม.
 ประมาณราคาวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปรับปรุงถนนสายวัดควนดินแดง - บ้านควนหนองเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ ☐ อำเภอระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
ก.	ประเภทงานทาง								
1	งานผิวทาง								
	1.1 งานผิวทาง								
	1.1.1(1) TACK COAT	ตร.ม.	3,312.00	13.75	45,540.00	1.3574	18.66	61,816.00	
	1.1.2(2) งานผิวทาง Asphaltic Concrete ทน 4 ซม.	ตร.ม.	3,312.00	216.02	715,458.24	1.3574	293.23	971,163.01	
	2.1 งานเครื่องหมายจราจร								
	2.1. งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน								
	แบบ บ1	ชุด	2.00	4,330.00	8,660.00	1.3574	5,877.54	11,755.08	
	แบบ ต1-ต27	ชุด	6.00	3,170.00	19,020.00	1.3574	4,302.96	25,817.75	
	2.1.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	2.1.2(1) เส้นจราจรสีเหลือง (Thermoplastic กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	20.00	280.00	5,600.00	1.3574	380.07	7,601.44	
	2.1.2(2) เส้นจราจรสีขาว (Thermoplastic กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	20.00	280.00	5,600.00	1.3574	380.07	7,601.44	
	2.1.2(3) Rumble Strip	ตร.ม.	5.70	400.00	2,280.00	1.3574	542.96	3,094.87	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				802,158.24				
	Factor F (พื้นที่ฝนตกทุก 1)					1.3574			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							1,088,850.00	

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	802,158.24
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.0000
③	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.0000

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นางสาวพรทิพย์ วุฒิวังค์
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาวศิรินุช จำเริญ

บุคลากร

ลงชื่อ กรรมการ

นางวิภารัตน์ คงเกื้อ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ กรรมการ

นายตฤณชาติ นวลพล

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ เรืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ