

## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                              | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 3        | งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                            |       |                       |                                                            |
| 3.1      | ดินทั่วไป                                           | ลบ.ม. | 99                    | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.             |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 125                   | ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.       |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 148                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.             |
| 3.2      | ดินลูกรัง                                           | ลบ.ม. | 194                   | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.             |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 239                   | ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.       |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 283                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.             |
| 4        | งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ                      | ลบ.ม. | 99                    | ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ                             |
| 5        | งานวัสดุรองกันหลุม                                  | ลบ.ม. | 104                   | ใส่อิฐห่อรองกันหลุม                                        |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 91                    | ใส่ทรายรองกันหลุม                                          |
| 6        | งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง )                     |       |                       |                                                            |
| 6.1      | คอนกรีตหยาบ                                         | ลบ.ม. | 398                   | รองกันหลุม                                                 |
| 6.2      | คอนกรีตโครงสร้าง                                    | ลบ.ม. | 436                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                   |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 498                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                       |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 542                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                        |
| 7        | เทคอนกรีตผสมเสร็จ                                   | ลบ.ม. | 306                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                   |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 391                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                       |
|          |                                                     | ลบ.ม. | 485                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                        |
| 8        | ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต                      |       |                       |                                                            |
| 8.1      | แบบหล่อทั่วไป                                       | ตร.ม. | 115                   | จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                            |
|          |                                                     | ตร.ม. | 133                   | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                  |
| 8.2      | แบบหล่อเปลือยผิว                                    | ตร.ม. | 154                   | ชนิดผิวเรียบ                                               |
|          |                                                     | ตร.ม. | 193                   | ชนิดผิวมีบัวลวดลาย                                         |
| 8.3      | แบบหล่อที่ตึงสูงเกินปกติ                            | ตร.ม. | 154                   | ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.                      |
|          |                                                     | ตร.ม. | 180                   | ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.                         |
| 9        | ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป                            |       |                       |                                                            |
| 9.1      | ชนิดห้องเรียบต้น/แบบกลาง หน้า 5 - 8 ซม.             | ตร.ม. | 25                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง |
| 9.2      | คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.10 - 0.13 ม.            | ตร.ม. | 35                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง |
| 9.3      | คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.15 - 0.18 ม.            | ตร.ม. | 50                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง |
| 9.4      | คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.20 - 0.23 ม.            | ตร.ม. | 60                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง |
| 9.5      | คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.25 - 0.30 ม.            | ตร.ม. | 70                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง |
| 10       | ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต               |       |                       |                                                            |
| 10.1     | ผิวเรียบ                                            | ตัน   | 4,100                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.                           |
| 10.2     | ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย                                 | ตัน   | 3,300                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.                 |
| 10.3     | ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย                                 | ตัน   | 2,900                 | เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป                      |
| 10.4     | วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)                 | ตร.ม. | 5                     |                                                            |
| 11       | ประกอบเหล็กรูปพรรณ                                  |       |                       |                                                            |
| 11.1     | โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) | กก.   | 10.00                 | รวมลวดเชื่อม                                               |
| 11.2     | โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS )                      | กก.   | 12.00                 | รวมลวดเชื่อม                                               |

