

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอยะเอนก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อนัว  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอยะเอนก จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 ตารางเมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุก 0.50  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง  
แบบเลขที่ อบต.เกาะช้าง  
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


| ลำดับที่ | รายการ                                                 | หน่วย | จำนวน  | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย<br>X F <sub>N</sub> | ราคากลาง<br>(บาท) |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
|          |                                                        |       |        | ราคาต่อหน่วย      | ราคาทุน    |                |                                  |                   |
| 1        | งานดิน                                                 |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                        | ตร.ม. | 575.00 | 3.48              | 2,001.00   | 1.3574         | 4.72                             | 2,716.16          |
| 2        | งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต                   |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                         | ลบ.ม. | 23.00  | 216.49            | 4,979.27   | 1.3574         | 293.86                           | 6,758.86          |
| 3        | งานผิวทาง                                              |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. (240 Ksc)   | ตร.ม. | 460.00 | 326.60            | 150,236.00 | 1.3574         | 443.33                           | 203,930.35        |
|          | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 มม. | ม.    | 8.00   | 145.66            | 1,165.28   | 1.3574         | 197.72                           | 1,581.75          |
|          | 3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 15 มม. | ม.    | 84.00  | 51.84             | 4,354.56   | 1.3574         | 70.37                            | 5,910.88          |
| 4        | งานไหล่ทาง                                             |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง                    | ลบ.ม. | 35     | 448.42            | 15,470.49  | 1.3574         | 608.69                           | 20,999.64         |
|          |                                                        |       |        |                   | 178,206.60 |                |                                  | 241,897.64        |
| 5        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร                           | ป้าย  | 1.00   | 3,000.00          | 3,000.00   | 1.0000         | 3,000.00                         | 3,000.00          |
|          | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                              |       |        |                   |            |                |                                  | 244,897.63        |
|          | คิดเป็นราคากลาง                                        |       |        |                   |            |                | (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)    | 244,000.00        |

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

|            |
|------------|
| 178,206.60 |
|            |
| 1.3574     |
| -          |

คณะกรรมการตามกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ที่ 38/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายณรงค์ ชุมโชติ)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวพรทิพย์ วุฒิมังค) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายตฤณชาติ นวลพล) นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวศิริพร จำเริญ) บุคลากร

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสุนันทา สุวรรณถาวร) เจ้าหน้าที่งานธุรการ