

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ บุกเบิกถนนสายสโปปอ - โคกปรัง

หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภोजะหวาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)พิจารณาตามสภาพพื้นที่..... ☐ ขนาดเบา ☐ ขนาดกลาง ☒ ขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	5.24	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	5.24	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.68	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1.68	บาท / ตร.ม.

งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	20.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 12.00 กม.	=	51.99	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	102.70	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 8 บาท / ลบ.ม.	=	8.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	110.70	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	110.70	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าดั๊ก)	=	230.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 50.00 กม.	=	206.06	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	436.06	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 10 บาท / ลบ.ม.	=	10.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	446.06	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	446.06	บาท/ลบ.ม.