

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแฉกซึล สายบ้านนาแก้ว - บ้านห้วยกรวด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะช้าง อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแฉกซึล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
 แบบเลขที่ อบต.เกาะช้าง
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,080	10.56	11,404.80	1.3574	14.33	15,480.88
2	งานหินทาง							
	2.1 งานชั้นพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม. (แน่น)	243	686.33	166,778.19	1.3574	931.62	226,384.72
3	งานผิวทาง							
	3.1 Prime Coat	ตร.ม.	1,080	27.98	30,218.40	1.3574	37.98	41,018.46
	3.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,080	108.68	117,374.40	1.3574	147.52	159,324.01
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานวางท่อลอดกลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	ม.	9	1,522.58	13,703.22	1.3574	2,066.75	18,600.75
	4.2 งานตีเส้นจราจรสีเหลือง (Thermoplastic) (กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	18	280.00	5,040.00	1.3574	380.07	6,841.30
					344,519.01			467,650.12
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							470,650.12
	คิดเป็นราคากลาง							470,000.00

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (พื้นที่ฝนตกทุก 1)
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

344,519.01
1.3574
-

คณะกรรมการตามกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ที่ 73/2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)

(นายหัตถพงศ์ หนักเกิด)

นายช่างโยธา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริบุษ จ่าเจริญ)

บุคลากร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายตฤณชาติ นวลพล)

นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ ชุมไชดี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรเชษฐ์ เจียชุม)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ