

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนน
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยไทร - ห้วยกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ระยะทาง 0.2 กิโลเมตร (จาก กม.0+000 ถึง กม.0+200)
 ผิวทาง CAPE SEAL กว้าง 5.00 เมตร
 ไหล่ทาง CAPE SEAL กว้าง - เมตร

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยไทร - ห้วยกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ ☐ อำเภอสะหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
ก.	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน							-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี้ยงแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	11.06	11,060.00	1.4019	15.51	15,505.01	
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							-	
	2.1 งานพื้นที่ทาง							-	
	2.1.1 งานชั้นพื้นที่ทางหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	225.00	614.65	138,296.25	1.4019	861.68	193,877.51	ระยะขนส่ง 50 กม.
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							-	
	3.1 งานผิวทาง							-	
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,000.00	30.93	30,930.00	1.4019	43.36	43,360.77	ระยะขนส่ง 813 กม
	3.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,000.00	117.46	117,460.00	1.4019	164.67	164,667.17	
4	งานเบ็ดเตล็ด							-	
	4.1 งานระบบระบายน้ำ							-	
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม							-	
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	9.00	-	-	1.4019	-	-	
	4.2 งานเครื่องหมายจราจร							-	
	4.2.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							-	
	4.2.2(1) สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.) (Thermoplastic)	ตร.ม.	20.00	290.00	5,800.00	1.4019	406.55	8,131.02	
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				303,546.25				
	Factor F (พื้นที่ฝนตกชุก 2)					1.4019			
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง							425,541.00	

(Signatures)