

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

เส้นทางสาย ก่อสร้างถนนลาดยางสายหัวโหล - หัวยกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ฝนตกชุก 2

2 งานดิน

2.1 งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม (ให้ระบุชนิดของผิวทางเดิม)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อคันทางเดิมชนิด ลูกรัง 10 ซม. แล้วบดทับ

= 11.06 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อคันทางเดิมชนิด.....หนา.....ซม. แล้วบดทับ

= 11.06 บาท/ตร.ม. [2] = {[1] x 10 x (ความหนาเป็น ซม.)}/100

ค่างานต้นทุน

= 11.06 บาท/ตร.ม. [3] = [2]

3.2 งานพื้นทาง

3.2.1 งานพื้นทาง

ขนด้วยรถบรรทุกกลางพ่วง

ค่าวัสดุจากโรงไม้ (รวมค่าตัด)

= 230.00 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าขนส่ง 50 กม.

= 102.54 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 332.54 บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]

ส่วนผูกตัว x 1.50

= 498.81 บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

= 25.19 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 90.65 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม

= 614.65 บาท/ลบ.ม. [7] = [4] + [5] + [6]

ค่างานต้นทุน

= 614.65 บาท/ลบ.ม.

ราคาวัสดุเอสพีลท์

ขนด้วยรถบรรทุกกลางพ่วง

ยางแอสฟัลท์จากโรงงานเมจ.เอสซี (ประเทศไทย) ไปยังหน้างาน

ค่าขนส่งยางแอสฟัลท์จากโรงงานถึงหน้างาน 813 กม. = 1,186.98 บาท/ตัน

ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1h ที่โรงงาน ตันละ = 22,395.33 บาท

ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1 ที่โรงงาน ตันละ = 22,826.00 บาท

ค่ายางแอสฟัลท์ CRS-2 ที่โรงงาน ตันละ = 22,179.33 บาท

ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1h รวมค่าขนส่ง ตันละ = 23,582.31 บาท (Ys)

ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1 รวมค่าขนส่ง ตันละ = 24,012.98 บาท (Yp)

ค่ายางแอสฟัลท์ CRS-2 รวมค่าขนส่ง ตันละ = 23,366.31 บาท (Y)

ค่ายางแอสฟัลท์ MC 70 ที่โรงงาน ตันละ = 40,980.00 บาท

ค่ายางแอสฟัลท์ MC 70 รวมค่าขนส่ง ตันละ = 42,166.98 บาท (Mc)

ยางแอสฟัลท์จากโรงงานกรุงเทพมหานคร ไปยังหน้างาน

ค่าขนส่งยางแอสฟัลท์จากโรงงานถึงหน้างาน 813 กม. = 1,186.98 บาท/ตัน

ค่ายางแอสฟัลท์ AC 60-70 ที่โรงงาน ตันละ = 20,950.00 บาท

ค่ายางแอสฟัลท์ AC 60-70 รวมค่าขนส่ง ตันละ = 22,136.98 บาท (Ac)

ราคาวัสดุ AGGREGATE เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ

ค่าขนส่งหินจากแหล่ง 50 กม. = 102.54 บาท/ลบ.ม.

ราคาหิน 1/2 " ที่แหล่ง ลบ.ม. ละ = 350.00 บาท

ราคาหินฝุ่น ที่แหล่ง ลบ.ม. ละ = 219.63 บาท

ราคาหิน 1/2 " รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน ลบ.ม. ละ = 452.54 บาท (X)

ราคาหินฝุ่น รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน ลบ.ม. ละ = 322.17 บาท (Xs)