

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เกาะช้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ อบต.เกาะช้าง

เมื่อวันที่ -

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินชุดและถมดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	16.00	ลบ.ม.	330.00	5,280.00	99.00	1,584.00	6,864.00	
1.3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	18.92	ตร.ม.	-	-	133.00	2,516.36	2,516.36	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 80 %)	15.14	ตร.ม.	532.00	8,052.35	-	-	8,052.35	
	- ไม้คร่า (คิด 30%)	4.54	ลบ.ฟ.	429.00	1,948.00	-	-	1,948.00	
	- ตะปู	4.73	กก.	51.00	241.23	-	-	241.23	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	14.06	กก.	25.26	355.15	4.10	57.64	412.79	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 12 มม.	142.79	กก.	19.46	2,778.70	3.30	471.20	3,249.90	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	89.00	ตร.ม.	31.00	2,759.00	5.00	445.00	3,204.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.71	กก.	45.00	211.74	-	-	211.74	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,345.00	403.50	398.00	119.40	522.90	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	11.39	ลบ.ม.	2,000.00	22,776.00	391.00	4,452.70	27,228.70	
1.6	เหล็กอาบสังกะสีประเภท BS-M Ø 2 นิ้ว	3.00	ท่อน	823.00	2,469.00	217.00	651.00	3,120.00	
1.7	เหล็กอาบสังกะสีประเภท BS-M Ø 3 นิ้ว	9.00	ท่อน	1,336.00	12,024.00	340.00	3,060.00	15,084.00	
1.8	เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 2 มม.	17.00	ท่อน	445.00	7,565.00	170.00	2,890.00	10,455.00	
1.9	เหล็กแผ่น 0.25x0.70 เมตร หนา 9 มม.	4.00	แผ่น	317.00	1,268.00	130.00	520.00	1,788.00	
	รวมยอดยกไป				68,131.67		18,543.30	86,674.97	

conf