

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงที่จอดรถยนต์ด้านหน้าและด้านหลังสำนักงาน อบต.เกาะจันทร์

(ที่จอดรถยนต์ด้านหน้า)

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เกาะจันทร์

แบบเลขที่ อบต.เกาะจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หน้า 10-15 ซม.	1.44	ตร.ม.	-	-	70.00	100.80	100.80	รื้อขนไป
	1.2 งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก (แปเหล็กน้ำกลั้มมาใช้ใหม่)	75.00	ตร.ม.	-	-	70.00	5,250.00	5,250.00	รื้อขนไป
	1.3 งานรื้อถอนกระบะเบ้องลอนคู่	75.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,875.00	1,875.00	รื้อขนไป
	1.4 งานดินชุดและถมดิน	2.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	370.00	370.00	
	1.5 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.09	ตร.ม.	-	-	133.00	277.97	277.97	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 80 %)	1.67	ตร.ม.	532.00	889.50	-	-	889.50	
	- ไม้เคร่า (คิด 30%)	0.50	ลบ.ฟ.	429.00	215.18	-	-	215.18	
	- ตะปู	0.52	กก.	51.00	26.64	-	-	26.64	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	3.52	กก.	25.26	88.78	4.10	14.41	103.19	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.30 Ø 12 มม.	27.17	กก.	19.73	536.11	3.30	89.67	625.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.92	กก.	45.00	41.42	-	-	41.42	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง 1:3:5	0.07	ลบ.ม.	1,345.00	94.15	398.00	27.86	122.01	
	1.8 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.77	ลบ.ม.	2,000.00	1,537.00	391.00	300.48	1,837.48	
	1.9 เหล็กอาบสังกะสีประเภท BS-M Ø 1 1/2 นิ้ว	6.00	ฟ่อน	678.00	4,068.00	170.00	1,020.00	5,088.00	
	1.10 ท่อเหล็กอาบสังกะสีประเภท BS-M Ø 2 นิ้ว	3.00	ฟ่อน	823.00	2,469.00	215.00	645.00	3,114.00	
	1.11 ท่อเหล็กอาบสังกะสีประเภท BS-M Ø 2 1/2 นิ้ว	14.00	ฟ่อน	1,247.00	17,458.00	275.00	3,850.00	21,308.00	
	รวมยอดยกไป				27,423.78		13,821.19	41,244.97	

ช.ร.อ.

ช.ร.อ.