

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายศาลสง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร (จาก กม.0+000 ถึง กม 0+500

ผิวทาง ลูกกรัง กว้าง 5.00 เมตร

ไหล่ทาง - กว้าง - เมตร

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ซ่อมแซมถนนสายศาลสง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ ☐ อำเภอระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
ก.	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน							-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,500.00	3.64	9,100.00	1.4019	5.10	12,757.29	
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							-	
	2.1 งานรองพื้นทาง							-	
	2.1.1 งานชั้นรองพื้นทาง(วัสดุคัลลอก)	ลบ.ม.	72.00	403.69	29,065.68	1.4019	565.93	40,747.18	ระยะขนส่ง 90 กม.
3	งานซ่อมแซมผิวทางและไหล่ทาง							-	
	3.1 งานผิวทาง							-	
	3.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	ระยะขนส่ง 813 กม
	3.1.2 งานซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
4	งานเบ็ดเตล็ด							-	
	4.1 งานระบบระบายน้ำ							-	
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม							-	
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-		-	-	
	4.2 งานเครื่องหมายจราจร							-	
	4.2.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							-	
	4.2.2(1) สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.) (Thermoplastic)	ตร.ม.		-	-		-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				38,165.68				
	Factor F (พื้นที่ฝนตกชุก 2)					1.4019			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							53,504.47	

(Handwritten signatures and marks)