

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00 25.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 25.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

เส้นทางสาย ชื่อมแขมนสายซอยตามง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ผ่นตกขุด 2

2 งานดิน

2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา

= 3.64 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

= 3.64 บาท/ตร.ม. [2] = {[1] x 10 x (ความหนาเป็น ซม.))/100

ค่างานต้นทุน

= 3.64 บาท/ตร.ม. [3] - [2]

2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก

ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 55 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

= 0 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 90 กม.

= 293.03 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 348.03 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ล้มกองและเกลี่ยเรียบ)

= 15 บาท/ลบ.ม. [5] - [4] x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 55.66 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม

= 418.69 บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]

ค่างานต้นทุน

= 418.69 บาท/ลบ.ม.

3 งานพื้นทางและรองพื้นทาง

3.1 งานรองพื้นทาง

3.1.1 งานรองพื้นทาง

ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 55 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

= 0 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 90 กม.

= 293.03 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 348.03 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ล้มกองและเกลี่ยเรียบ)

= 15 บาท/ลบ.ม. [5]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 55.66 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม

= 418.69 บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]

ค่างานต้นทุน

= 418.69 บาท/ลบ.ม.