

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนสายห้วยโหล - พรุมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางก่อสร้าง 2.700 กม. ผิวทางลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4/1 ท จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่าก่อสร้างประเภทงานทาง	204,713.29	<u>Factor F (พื้นที่ฝนตกชุก 2)</u>
			ค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	204,713.29	
	คิดเป็นราคากลาง	204,700.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ที่ 340/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นางสาวพรทิพย์ วุฒิมังคี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาวพิมพ์พิช ไรจน์มณี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ เรืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

นายอุดม ไชยภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอยะบะระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายห้วยโหล - พรุมา หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอบางละมุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร (จาก กม.0+000 ถึง กม 2+700

ผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	5.00	เมตร
--------	--------	-------	------	------

ไหล่ทาง	-	กว้าง	-	เมตร
---------	---	-------	---	------

จำนวนราคา ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ซ่อมแซมถนนสายห้วยโหล - พรูมา หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ ☐☐ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

[illegible]

Wetland 1

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 25.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

เส้นทางสาย ซ่อมแซมถนนสายหัวไทร - พรูมา หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอยะบะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ถนน 2

2 งานดิน

2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา

= 3.64 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา

= 3.64 บาท/ตร.ม. [2] = {[1] x 10 x (ความหนาเป็น ซม.)}/100

ค่างานต้นทุน

= 3.64 บาท/ตร.ม. [3] = [2]

2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก

ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 55 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)

= 0 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 90 กม.

= 293.03 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 348.03 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]

ส่วนยุบตัว x 1.60

= 0 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 55.66 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม

= 403.69 บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]

ค่างานต้นทุน

= 403.69 บาท/ลบ.ม.

3 งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง

3.1 งานรองพื้นที่ทาง

3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง

ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 55 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)

= 0 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 90 กม.

= 293.03 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 348.03 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]

ส่วนยุบตัว x 1.60

= 0 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 55.66 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม

= 403.69 บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]

ค่างานต้นทุน

= 403.69 บาท/ลบ.ม.