

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนสายห้วยโหล - ห้วยกรวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะช้าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางก่อสร้าง 1.070 กม. ผิวทางลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4/1 ท จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่าก่อสร้างประเภทงานทาง	134,628.66	<u>Factor F (พื้นที่ฝนตกชุก 2)</u>
			ค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	134,628.66	
	คิดเป็นราคากลาง	134,600.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ที่ 340/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นางสาวพรทิพย์ วุฒิวังศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาวพิมพ์พิชี่ โรจน์มณี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ เรืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พิจารณา ☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

นายอุดม ไชยภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช			
ประเภทงาน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง			
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนสายหัวไผด - หัวกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช			
ระยะทาง	1.07 กิโลเมตร (จาก กม.0+790 ถึง กม 1+860			
ผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง	-	กว้าง	-	เมตร
คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560				

ซ่อมแซมถนนสายห้วยไหล - ห้วยกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ ☐ ☐ อำเภอชะวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช

[illegible]

Walter J. 252 J. B.

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 25.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

เส้นทางสาย ช่อมแซมถนนสายห้วยโหล - ห้วยกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอยะบะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ฝนตกชุก 2

2 งานดิน

2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา

= 3.64 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา

= 3.64 บาท/ตร.ม. [2] = {[1] x 10 x (ความหนาเป็น ซม.)}/100

ค่างานต้นทุน

= 3.64 บาท/ตร.ม. [3] = [2]

2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก

ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 55 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)

= 0 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 90 กม.

= 293.03 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 348.03 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]

ส่วนยุบตัว x 1.60

= 0 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 55.66 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม

= 403.69 บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]

ค่างานต้นทุน

= 403.69 บาท/ลบ.ม.

3 งานพื้นทางและรองพื้นทาง

3.1 งานรองพื้นทาง

3.1.1 งานรองพื้นทาง

ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 55 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)

= 0 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 90 กม.

= 293.03 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 348.03 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]

ส่วนยุบตัว x 1.60

= 0 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 55.66 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม

= 403.69 บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]

ค่างานต้นทุน

= 403.69 บาท/ลบ.ม.