

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

คำนวณราคากลางโดย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ อบต.เกาะจันทร์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							125,890.45	
10	เหล็กอบสังกะสีประเภท BS-M Ø 6 นิ้ว	2.00	ท่อน	4,000.00	8,000.00	850.00	1,700.00	9,700.00	
11	เหล็กกล่อง 1"x2"x1.8 มม.	6.00	ท่อน	280.00	1,680.00	100.00	600.00	2,280.00	
12	เหล็กแผ่น 300x300x19 มม.	2.00	แผ่น	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
13	นอตพร้อมสลักู๊ต ขนาด Ø 18 มม. ยาว 50 ซม.	24.00	ชุด	200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
14	ลวดตาข่ายตัวหนอนสี่เหลี่ยม ตาราง 2"x2"x3 มม.	44.00	ตร.ม.	200.00	8,800.00	20.00	880.00	9,680.00	
15	งานทาสี	55.00	ตร.ม.	30.00	1,650.00	35.00	1,925.00	3,575.00	
16	งานโลโก้พลาสติก หน้า 10 มม. Ø 0.50 ม. + ตัวอักษรพลาสติก ชื่อ อบต. สูง 30 ซม. หน้า 10 มม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
16	งานร้อยโครงเหล็กเดิม (ตัด เชื่อม ต่อ)	60.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							185,925.45	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ อบต.เกาะจันทร์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดินขุดและถมดิน	20.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,960.00	2,960.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	330.00	264.00	91.00	72.80	336.80	
3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100 %)	45.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 80 %)	36.00	ตร.ม.	532.00	19,152.00	-	-	19,152.00	
	- ไม้โครง (คิด 30%)	10.80	ลบ.ฟ.	429.00	4,633.20	-	-	4,633.20	
	- ตะปู	11.25	กก.	51.00	573.75	-	-	573.75	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	160.00	กก.	23.41	3,745.60	4.10	656.00	4,401.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 12 มม.	290.00	กก.	20.78	6,026.20	3.30	957.00	6,983.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 16 มม.	245.00	กก.	20.73	5,078.85	3.30	808.50	5,887.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.85	กก.	47.00	979.95	-	-	979.95	
5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.80	ลบ.ม.	1,349.00	1,079.20	398.00	318.40	1,397.60	
6	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc.)	20.00	ลบ.ม.	2,046.00	40,920.00	391.00	7,820.00	48,740.00	
7	เหล็กอานลึงกะลีสภาพ BS-M Ø 1 1/2 นิ้ว	15.00	ท่อน	678.00	10,170.00	172.00	2,580.00	12,750.00	
8	เหล็กอานลึงกะลีสภาพ BS-M Ø 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	823.00	4,115.00	217.00	1,085.00	5,200.00	
9	เหล็กอานลึงกะลีสภาพ BS-M Ø 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	2,400.00	4,800.00	555.00	1,110.00	5,910.00	
	รวมยอดยกไป							125,890.45	

รวมยอดยกไป

Wattana

Wattana

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อม)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะช้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลเกาะช้าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

อบต.เกาะช้าง

เมื่อวันที่

6 ตุลาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถยนต์ยกป้าย	1	งาน	60,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				60,000.00	

