

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สายห้วยโหล-พรมะ
หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) / ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สายห้วยโหล-พรมะ หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,999,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สายห้วยโหล-พรมะ หมู่ที่ 7
ตำบลเกาะจันทร์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 9,951,336.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พรทิพย์ วุฒิมงคล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ประสิทธิ์ ชุมโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.3 วิพารัตน์ คงแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ

7.4 กันยารัตน์ บัวมา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

7.5 ศิริรัช จำเริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

พรทิพย์ วุฒิมงคล

25 ธันวาคม 2563 10:36:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สายหัวโหล-พุมะ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ/องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10..ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1	ตร.ม.	16,716.000	10.86	181,535.76	1.3761	14.94	249,811.35
2	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	2,625.020	362.11	950,545.99	1.3761	498.29	1,308,046.33
3	1.3 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 20 ซม. 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	3,134.100	730.53	2,289,554.07	1.3761	1,005.28	3,150,655.35

พ. วิทย วุฒิมังค์

ธันวาคม 2563 11:00:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สายห้วยโหล-พุมะนา หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธุ์ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์/องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	14,625.000	29.37	429,536.25	1.3761	40.41	591,084.83
5	2.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	375.000	13.30	4,987.50	1.3761	18.30	6,863.29
6	2.1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.4..ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	14,625.000	199.67	2,920,173.75	1.3761	274.76	4,018,451.09
7	2.1.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.4..ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	375.000	197.19	73,946.25	1.3761	271.35	101,757.43
8	3. งานตีเส้นจราจร 3.1 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	27.400	260.00	7,124.00	1.3761	357.78	9,803.33

รศ.พิชญ์ วุฒินวงศ์

วันอังคาร 2563 11:00:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สายหัวไทร-พุมะ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ/องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.2 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	700.000	260.00	182,000.00	1.3761	357.78	250,450.20
10	4. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	30.000	2,231.48	66,944.40	1.3761	3,070.73	92,122.18
11	4.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.20 ม.	ม.	14.000	5,930.51	83,027.14	1.3761	8,160.97	114,253.64
12	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 6. งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก	ลบ.ม.	1.000	35.10	35.10	1.3761	48.30	48.30
13	6.1 ป้ายจราจร บ 1 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,110.00	2,110.00	1.3761	2,903.57	2,903.57
14	6.2 ป้ายจราจร บ 33 (12 ต้น ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,110.00	2,110.00	1.3761	2,903.57	2,903.57

พรทิพย์ วุฒิมังค์

วันเวลา 2563 11:00:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สายหัวโหล-พุมะ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะช้าง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	6.3 ป้ายจราจร ต 7 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3761	3,165.03	3,165.03
16	6.4 ป้ายจราจร ต 11 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	3.000	2,300.00	6,900.00	1.3761	3,165.03	9,495.09
17	6.5 ป้ายจราจร ต 13 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3761	3,165.03	3,165.03
18	6.6 ป้ายจราจร ต 14 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3761	3,165.03	3,165.03
19	6.7 ป้ายจราจร ต 75 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	3.000	2,300.00	6,900.00	1.3761	3,165.03	9,495.09
20	6.8 ป้าย น 2 (1 ชุด 3 ชั้น เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	17,220.00	17,220.00	1.3761	23,696.44	23,696.44
รวมราคากลาง								9,951,336.17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.50-026 สายห้วยโหล-พุมเรียง หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธุ์ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์/องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

(พรทิพย์ วุฒินวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วิพารัตน์ คงแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประสิทธิ์ ชุมโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิริรัช จำเริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กันยารัตน์ บัวมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พรทิพย์ วุฒินวงศ์

25 ธันวาคม 2563

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๕๐-๐๒๖ สายห้วยโหล-พุมมา หมู่ที่ ๗ :

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SURFACE COURSE) หนา 10 ซม.	ตร.ม.	16,716.000	10.86	181,535.76	1.3761	14.94	249,811.35
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3.1	1.2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	2,625.020	362.11	950,545.99	1.3761	498.29	1,308,046.33
3.2	1.3	งานชั้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	3,134.100	730.53	2,289,554.07	1.3761	1,005.28	3,150,655.35
	2	งานผิวทาง							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	14,625.000	29.37	429,536.25	1.3761	40.41	591,084.83
6.2	2.1.1.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	375.000	13.30	4,987.50	1.3761	18.30	6,863.29
6.3	2.1.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	14,625.000	199.67	2,920,173.75	1.3761	274.76	4,018,451.09
6.4	2.1.3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	375.000	197.19	73,946.25	1.3761	271.35	101,757.43
	3	งานตีเส้นจราจร							
7.1	3.1	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	27.400	260.00	7,124.00	1.3761	357.78	9,803.33
7.2	3.2	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	700.000	260.00	182,000.00	1.3761	357.78	250,450.20
	4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
9.1	4.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	30.000	2,231.48	66,944.40	1.3761	3,070.73	92,122.18
9.2	4.1.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.20 ม.	ม.	14.000	5,930.51	83,027.14	1.3761	8,160.97	114,253.64
9.3	5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	35.10	35.10	1.3761	48.30	48.30
	6	งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก							
10.1	6.1	ป้ายจราจร บ 1 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,110.00	2,110.00	1.3761	2,903.57	2,903.57
10.2	6.2	ป้ายจราจร บ 33 (12 ตัน ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,110.00	2,110.00	1.3761	2,903.57	2,903.57
10.3	6.3	ป้ายจราจร ต 7 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3761	3,165.03	3,165.03
10.4	6.4	ป้ายจราจร ต 11 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	3.000	2,300.00	6,900.00	1.3761	3,165.03	9,495.09
10.5	6.5	ป้ายจราจร ต 13 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3761	3,165.03	3,165.03
10.6	6.6	ป้ายจราจร ต 14 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3761	3,165.03	3,165.03
10.7	6.7	ป้ายจราจร ต 75 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาคอนกรีต)	ชุด	3.000	2,300.00	6,900.00	1.3761	3,165.03	9,495.09
10.8	6.8	ป้าย น 2 (1 ชุด 3 ชั้น เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	17,220.00	17,220.00	1.3761	23,696.44	23,696.44

