

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวิขปรัง - ลานนา  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
**ปริมาณงาน** ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ขาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
**แบบเลขที่** อบต.เกาะจันทร์  
**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 13 พฤศจิกายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | หน่วย | จำนวน  | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย<br>X F <sub>N</sub> | ราคากลาง<br>(บาท) |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
|          |                                                        |       |        | ราคาต่อหน่วย      | ราคาทุน    |                |                                  |                   |
| 1        | งานดิน                                                 |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                        | ตร.ม. | 750.00 | 3.68              | 2,760.00   | 1.4019         | 5.16                             | 3,869.24          |
| 2        | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                             |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                         | ลบ.ม. | 30.00  | 416.07            | 12,482.10  | 1.4019         | 583.29                           | 17,498.66         |
| 3        | งานผิวทาง                                              |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. (240 Ksc.)  | ตร.ม. | 600.00 | 357.90            | 214,740.00 | 1.4019         | 501.74                           | 301,044.01        |
|          | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 มม. | ม.    | 12.00  | 140.45            | 1,685.40   | 1.4019         | 196.90                           | 2,362.76          |
|          | 3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 15 มม. | ม.    | 108.00 | 50.19             | 5,420.52   | 1.4019         | 70.36                            | 7,599.03          |
| 4        | งานไหล่ทาง                                             |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง                    | ลบ.ม. | 45     | 484.29            | 21,793.05  | 1.4019         | 678.93                           | 30,551.68         |
| 5        | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.                             |       |        |                   |            |                |                                  |                   |
|          | 5.1 ท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม.                              | เมตร  | 30     | 3,237.00          | 97,110.00  | 1.4019         | 4,537.95                         | 136,138.51        |
|          |                                                        |       |        |                   | 258,881.07 |                |                                  | 499,063.89        |
|          | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                              |       |        |                   |            |                |                                  | 499,063.89        |
|          | คิดเป็นราคากลาง                                        |       |        |                   |            |                |                                  | 499,000.00        |

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


|            |
|------------|
| 258,881.07 |
|            |
| 1.4019     |
| -          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ที่ 320/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นางสาวพรทิพย์ วุฒินวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางวิภารัตน์ คงเกื้อ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวปรีดา มีชนะ)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวกันยารัตน์ บัวมา)  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายประสิทธิ์ ชุมโชติ)  
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

  
 (นายอุดม ไชยภักดี)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์