

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงาน (B.O.Q.)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะบ้านไม้เลียบและบ้านเกาะไร่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะ								
	แบบเสาโครงถัก พร้อมอุปกรณ์								
1	เสาไฟฟ้าโครงถักสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมฐานรอง								
	เสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งเสา	9.00	ชุด	17,000.00	153,000.00	3,600.00	32,400.00	185,400.00	
2	โคมไฟ Flood Light ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 4 ดวง	9.00	ชุด	20,000.00	180,000.00	960.00	8,640.00	188,640.00	
3	โไฟโต้สวิทช์	4.00	ชุด	340.00	1,360.00	90.00	360.00	1,720.00	
4	เบรกเกอร์ 30 แอมป์	4.00	ชุด	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00	
5	เมกเนติก 220 V	4.00	ชุด	1,440.00	5,760.00	90.00	360.00	6,120.00	
6	สายไฟ NYY ขนาด 4 SQ.MM	150.00	เมตร	90.00	13,500.00	30.00	4,500.00	18,000.00	
7	สายไฟ VCT ขนาด 2 x 2.50 SQ.MM	1.00	ม้วน	2,700.00	2,700.00	1,440.00	1,440.00	4,140.00	
8	ตู้กันฝน เบอร์ 101	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	180.00	720.00	3,120.00	
9	ท่อร้อยสายไฟ	20.00	ท่อน	90.00	1,800.00	140.00	2,800.00	4,600.00	
10	บล็อกต่อสาย	9.00	ชุด	120.00	1,080.00	60.00	540.00	1,620.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							414,440.00	
	ค่าอำนวยความสะดวกและดำเนินการ							47,000.00	
	กำไร							34,760.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอากรอื่น ๆ							3,000.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							499,200.00	

(ลงชื่อ) ชวรงค์ อารักษ์ ผู้เสนอราคา

(นายขจรศักดิ์ ดั่งช่วย)

วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562