

①

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- | | | |
|---|--|-----|
| 1. ชื่อโครงการ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ,10 ตำบลเกาะขันธุ์ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์ | |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 440,400.00 | บาท |
| 3. ลักษณะงานโดยสังเขป | | |
| 3.1 | ซ่อมแซมถนนสายไฟฟ้าไหม้ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธุ์ (จากกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+790)
โดยการใช้เครื่องจักรกลทำการขุดรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมขึ้นรูปแล้วบดอัดแน่น พร้อมทั้งสเปรย์น้ำ
ขณะทำการเกรดเกลี่ยบดอัด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,790 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,950 ตร.ม. | |
| 3.2 | ซ่อมแซมถนนสายทุ่งนาบน 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธุ์ (จากกม.ที่ 0+215 ถึง กม.ที่ 0+915)
โดยการใช้เครื่องจักรกลทำการขุดรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมขึ้นรูปแล้วบดอัดแน่น พร้อมทั้งสเปรย์น้ำ
ขณะทำการเกรดเกลี่ยบดอัด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,500 ตร.ม. | |
| 3.3 | ซ่อมแซมถนนสายทุ่งนาบน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธุ์ (จากกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+850)
โดยการใช้เครื่องจักรกลทำการขุดรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมขึ้นรูปแล้วบดอัดแน่น พร้อมทั้งสเปรย์น้ำ
ขณะทำการเกรดเกลี่ยบดอัด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 830 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,150 ตร.ม. | |
| 3.4 | ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธุ์ (จากกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+480)
โดยการใช้เครื่องจักรกลทำการขุดรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมขึ้นรูปแล้วบดอัดแน่น พร้อมทั้งสเปรย์น้ำ
ขณะทำการเกรดเกลี่ยบดอัด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 480 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,920 ตร.ม. | |
| 3.5 | ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธุ์ (จากกม.ที่ 0+400 ถึง กม.
ที่ 1+700) โดยการใช้เครื่องจักรกลทำการขุดรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมขึ้นรูปแล้วบดอัดแน่น พร้อม
ทั้งสเปรย์น้ำขณะทำการเกรดเกลี่ยบดอัด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 6,500 ตร.ม. | |
| 3.6 | ซ่อมแซมถนนสายนาแก้ว - ไสขมื่น หมู่ที่ 2 ,7 ตำบลเกาะขันธุ์ (จากกม.ที่ 0+230 ถึง กม.ที่ 3+030)
โดยการใช้เครื่องจักรกลทำการขุดรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมขึ้นรูปแล้วบดอัดแน่น พร้อมทั้งสเปรย์น้ำ
ขณะทำการเกรดเกลี่ยบดอัด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
16,800 ตร.ม. | |
| 3.7 | ซ่อมแซมถนนสายใสเหริยง หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะขันธุ์ (จากกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+750)
โดยการใช้เครื่องจักรกลทำการขุดรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมขึ้นรูปแล้วบดอัดแน่น พร้อมทั้งสเปรย์น้ำ
ขณะทำการเกรดเกลี่ยบดอัด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,750 ตร.ม. | |

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนน

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนสายไฟฟ้าไหม้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางปรับปรุง 1.790 กม. ผิวทางหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4/1 ท จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่าก่อสร้างประเภทงานทาง	86,636.00	<u>Factor F (พื้นที่ฝนตกชุก 1)</u>
			ค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	86,636.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	86,600.00	
(ตัวอักษร)		(แปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)	

พื้นที่โครงการ 8,950 ตร.ม ๆ ละ 9.67 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ที่ 176/2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ วุฒิวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพัทธ์ สุวรรณรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิรินุช จำเริญ)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ ชุมโชติ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สุวรรณถาวร)

เจ้าพนักงานธุรการ