

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยประปา หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	490,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 213 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร ให้ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างขึ้นกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	13 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 490,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย	5.1 แบบ ปร.4 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง	1 นางสาวพรทิพย์ วุฒิวังศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 2 นางสาวศิริกัญญา จำเริญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ขก. กรรมการ 3 นางสาวเอมอร ณ นคร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 4 นายประสิทธิ์ ชุมโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 5 นางสาวกัญยารัตน์ บัวมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปง. กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	อำเภอชะวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอชะวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระยะทางตลอดสาย 0.800 กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร
	ชนิดผิวทาง	กว้าง - เมตร
ระยะทางก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร	ระยะทาง 0.213 กม.
	จาก กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 0+213	ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร
สรุปประมาณราคาคตามแบบฟอร์ม	ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลาง ณ วันที่	13 มีนาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	349,845.50	1.4019	490,448.41	#REF!
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			490,448.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			490,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 852 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 575.12 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างที่ 75/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ วุฒิวังศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริกัญญา จำเริญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเอมอร ณ นคร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ ชุมโชติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัญยารัตน์ บัวมา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายอุดม ไชยมักัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอชะวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอชะวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร
	ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
แบบเลขที่	อบต.เกาะช้าง
คำนวณราคา ณ วันที่	13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานดิน				
1.1	งานปรับหน้าดินส่งคืนทางเดิม	ตร.ม.	1,065.00	3.68	3,919.20
2	งานรองพื้นทางและระบายน้ำได้ผิวคอนกรีต				
2.1	งานรองพื้นได้ผิวคอนกรีต	ตร.ม.	42.60	276.07	11,760.58
3	งานผิวทาง				
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. (240 Ksc)	ตร.ม.	852.00	350.90	298,966.80
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 มม.	ม.	12.00	144.10	1,729.20
3.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 15 มม.	ม.	73.20	51.30	3,755.16
4	งานท่อทาง				
4.1	งานท่อทางหินคลุกปรับหน้าดิน	ตร.ม.	64	464.29	29,714.56
	รวมค่าต้นทุนงานทาง				349,845.50
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (กรณีเพิ่มทุก 2)				1,401.9
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				490,448.41
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				490,000.00
				(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 852 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 575.12 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างที่ 75/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ วุฒิวังศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริกัญญา จำเริญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเอมอร ณ นคร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ ชุมโชติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัญยารัตน์ บัวมา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายอุดม ไชยมักัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

หน้า 2 / 2

ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)	12.41	x	40.00	=	496.40	บาท
ค่าปรับผิวทางคอนกรีต	0.00	x		=		บาท
ค่าใช้จ้างรวม				=	14,035.80	บาท
ค่าจ้างต้นทุน	14,035.80	/	40.00	=	350.90	บาท/ตร.ม.

รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

คิดจากความยาว	4.00	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB19	8.92	กก.	@	22.47	=	200.45 บาท
PVC Cap + จาระบี	8	ชุด	@	9.00	=	72.00 บาท
แผ่นโฟม อูร์รอยต่อคอนกรีต	0.60	ตร.ม.	@	19.00	=	11.40 บาท
ยางพองร่อง อารยรอยต่อคอนกรีต	2.00	ลิตร	@	22.17	=	44.34 บาท
ค่าหยอดยาง	4.00	ม.	@	14.25	=	57.00 บาท
ไม้แบบ	0.60	ตร.ม.	@	318.69	=	191.21 บาท
ค่าใช้จ้างรวม					=	576.41 บาท
ค่าจ้างต้นทุน	576.41	/	4.00	=	144.10	บาท/ตร.ม.

รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	4.00	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB15	5.56	กก.	@	20.03	=	111.38 บาท
ค่าตัด Joint และทราย	4.00	ม.	@	14.25	=	57.00 บาท
ทาสีหรือน้ำมันป้องกัน	8	ชุด	@	1.00	=	8.00 บาท
ยางพองร่อง อารยรอยต่อคอนกรีต	1.30	ลิตร	@	22.17	=	28.82 บาท
ค่าใช้จ้างรวม					=	205.21 บาท
ค่าจ้างต้นทุน	205.21	/	4.00	=	51.30	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย

หน้า 1 / 2

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานถางป่าและตัดโค่น (Clearing and Grubbing)

พิจารณาการขุดโค่นต้นไม้.....	○ ขนาดเล็ก	● ขนาดกลาง	○ ขนาดใหญ่			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=	3.68	บาท / ตร.ม.
				=	3.68	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าและตัดโค่นขนาดเล็ก	มีเฉพาะการถางโค่นต้นไม้เท่านั้น
งานถางป่าและตัดโค่นขนาดกลาง	มีการถางโค่นต้นไม้และตัดโค่นต้นไม้ด้วย
งานถางป่าและตัดโค่นขนาดใหญ่	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดโค่น ถางโค่นต้นไม้ และตัดโค่นต้นไม้

งานปรับหน้าดินและตัดหน้าดิน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	3.68	บาท / ตร.ม.
	=	3.68	บาท / ตร.ม.

งานให้ทางหินคลุกปรับหน้าดิน (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	230.00	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 50.00 กม.	=	219.29	บาท/ตร.ม.
รวม	=	449.29	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการปรับหน้าดิน = 15 บาท / ตร.ม.	=	15.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ้างรวม	=	464.29	บาท/ตร.ม.
ค่าจ้างต้นทุนรวม	=	464.29	บาท/ตร.ม.

งานวางทรายใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement) หน้า 0.05 ม.

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา = (ราคาทรายคอนกรีต + ทรายถม) / 2)	=	225.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชม)	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 15.00 กม.	=	51.07	บาท/ตร.ม.
รวม	=	276.07	บาท/ตร.ม.
ส่วนเบ็ดตัว 0.00 x 1.40	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดชม 75 %)	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการปรับหน้าดิน = 0 บาท / ตร.ม.	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ้างรวม	=	276.07	บาท/ตร.ม.
ค่าจ้างต้นทุนรวม	=	276.07	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หน้า 0.15 ซม.

ตามแบบมาตรฐาน	Panel Size	4.00	x	10.00	ม.
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตตั้งโครงการ	852.00	ตร.ม.)			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 / 28,000.00	=	0.00			บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ 240 Ksc + 1	=	2,000.00	+ 0.00		บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 40.00 x 0.00	=	0.00			บาท
ค่าดำเนินการ 240 KSC 6.00 ตร.ม. @ 2,000.00	=	12,000.00			บาท
ค่าขนส่ง.....กม. (คิดค่าขนส่งใน 4) 0.213 กม. = 0.05 x 8.88 x 6.00	=	ไม่คิดค่าใช้จ้าง			บาท
ค่าแอมเลียเมนต์ 40.00 ตร.ม. @ 33.00 (ใช้ Mesh # 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.)	=	1,320.00			บาท
ค่าแอมเลียเมนต์					บาท
ค่าแอมเลียเมนต์ 21.94 x 10.00	=	219.40			บาท

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

อยู่ใกล้กับโรงเรียน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินประกันผลงานหัก

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่