

นำเสนอนายก อบต

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

๑. นราชากร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๒. ประเภทงาน ซ่อมแซมถนน
 ๓. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายทุ่งแะ - เหนือหน้า หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๔. ระยะทาง 0.500 กม.
 ๕. ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 4.00 เมตร
 ๖. ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง - เมตร

๗. จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

๘. ซ่อมแซมถนน คสล. สายทุ่งแะ - เหนือหน้า หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ ☐ ☐ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
ก.	<u>ประเภทงานทาง</u>								
1	งานผิวทาง							-	
	1.1 งานผิวทาง							-	
	1.1.1(1) TACK COAT	ตร.ม.	210.00	11.94	2,507.40	1.4019	16.74	3,515.12	ระยะขนส่ง 813 กม.
	1.1.2(2) งานผิวทาง Asphaltic concrete ทน 3 ซม	ตร.ม.	210.00	125.39	26,331.90	1.4019	175.78	36,914.69	ระยะขนส่ง 1 กม.
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				28,839.30				
	Factor F (พื้นที่ผ่นตกลูก 2)					1.4019			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							40,429.81	

①	ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	28,839.30
②	ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.0000
③	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.0000


